

美和學校
財團法人 美和科技大學 招標採購規格書

規 格 內 容		
案名：致和軒整修工程	數量單位：1式	購單位：總務處
規格明細如下：		
一、屋頂 1式		
詳細規格：		
1. 屋頂材質：採用雙層鍍鋁鋅浪板，厚度 $0.6\text{mm}\pm5\%$ 。		
2. 屋頂浪板施作面積：能覆蓋現有建物本體，滴水線由建物牆面延伸 50 公分 $\pm5\%$ ，並加裝集水槽。		
3. 屋頂浪板下方由 C 型鋼支撐，每支 C 型鋼之寬*高*厚(mm)= $50*125*2.3(\pm5\%)$ 。		
4. 鎮附於屋頂浪板與 C 型鋼之螺絲、螺栓或螺帽等須為魚尾電鍍螺絲，鎮附完成須將每一顆螺絲接點處以點膠劑加固及以矽利康塗滿覆蓋用以加強防水效果，每一顆螺絲接點處不得漏水。		
5. 集水槽材質為不鏽鋼，寬度 15 公分以上。		
6. 鎮附於集水槽之螺絲、螺栓或螺帽等須為不鏽鋼，現場安裝完畢須測試傾角能順利有效排水，並測試將排水孔封閉後滿水之承重能力，不能脫落、掉落。		
7. 施作樣式如附件 1 圖面所示。		
二、以上規格需求僅最基本要求，廠商須配合學校現場需求調整施作，且施作需考量整體性美觀。		
三、其他說明：		
1、投標廠商須親赴現場勘驗與進行估價，投標時須連同現場勘驗單(須有本校現場勘查聯絡人之簽章)及其他相關資料一併進行投標，未到場勘查且未出具簽章後之現場勘驗單者，視同審標不合格。		
現場勘驗：		
(1)預計於截標當日前三日上午 09 時(工作日)。		
(2)投標廠商請事先聯絡本校總務處 王昱凱先生 08-7799821#8148 帶領至現場勘查(恕不接受事後現場勘查)，勘查結束後將提供證明，現場勘驗單需檢附於投標封內，以利後續投標。(廠商未至現場勘查無本校現場勘查聯絡人簽章者，其審標視同不合格)。		
2、廠商得標後亦須按照本採購規格書之內容與相關規範進行後續履約事宜，不得藉故拖延時程及變更相關設備產品之價格與規格。		
3、本案所購入之所有相關設備產品，其放置位置須與本校採購使用單位討論確認後，方可進行後續安裝與設定之相關程序，且本規格內容辭意若有異義時，以本校解釋		

為準。

- 4、各區域等場所拆除之零件廢料、包裝等廢棄物，廠商應於各場所安裝後立即清理完畢。如無法於當天清運，廠商須負責收集並配合校方放至指定地點，並依廢棄物清理法等相關規定妥善清除處理。
- 5、承攬商須依勞工安全衛生管理相關法令規定，確實做好安全防護措施，安裝期間一切安全保護措施由廠商全權負責之。安裝期間若損壞校區原有之管線或設備時，全部損失均由承包商負責，須使用原廠牌或同等品材料修復至原狀，若造成損壞需恢復其原有功能或照價賠償。
- 6、得標後不以任何理由追加費用或非特殊緣故要求展延。
- 7、本案若於現場履約時本校發現施作上未善盡事宜，廠商須配合學校依現場狀況調整。

附註：（由申請單位視採購性質勾選並填列）

- 一、交貨期限：決標次日起算 90 個日曆天。
- 二、保固期：1 年。
- 三、付款方式：
一次付清：驗收合格，廠商繳納保固保證金（契約未明定需繳納保固保證金者則免）後，機關於接到廠商提出請款單據後 90 工作天內，一次無息結付尾款。
分期付款：分 ____ 期，分期方式 _____
其他：

申請單位簽章	申請人： 分機號碼：	行政助理王昱凱 8148	單位主管： 分機號碼：	總務長葉運偉 8110
--------	---------------	-----------------	----------------	----------------

附件1

